

Durée : 21 heures sur 3 jours

Public concerné : chef d'entreprise et salariés du bâtiment / menuisiers

Prérequis : réaliser la pose de menuiseries sur chantier

Contenu de la formation

Objectifs :

- connaître les différents types de pose et les dernières évolutions du DTU 36.5,
- assurer le contrôle du support de pose et effectuer le contrôle de réception,
- poser une menuiserie en neuf et en rénovation conformément au DTU 36.5,
- assurer l'étanchéité à l'air des menuiseries.

Programme :

1^{ère} journée :

1 - Rappel réglementaire

- la terminologie,
- les textes réglementaires à respecter.

2 - Les étapes d'une pose de menuiserie

- l'environnement et les conditions du chantier,
- la réception de support et de produits,
- la pose :
 - les différents types de pose,
 - le calage,
 - les fixations,
 - les calfeutrement et l'étanchéité à l'air,
 - la finition.
- la réception des ouvrages.

3 - Les travaux transversaux

- la ventilation :
 - les obligations et les types de ventilation,
 - le dimensionnement des entrées d'air.
- les responsabilités et les litiges.

2^{nde} journée :

4 - Le support

- les différents matériaux support,
- le contrôle de la conformité du support : niveaux, aplomb, cotes tableaux
- la mise en œuvre des différents types d'ancrages.

5 - La pose de menuiserie

- les modes opératoires,
- la mise en œuvre d'une menuiserie sur un bâtiment neuf :
 - la pose en applique,
 - la pose en tunnel centré et au nu extérieur,
 - la mise en œuvre du calfeutrement et des habillages de finition.

3^{ème} journée :

5 - La pose de menuiserie (suite)

- la mise en œuvre d'une menuiserie en rénovation :
 - la pose en semi-rénovation (pièce d'appui existante supprimée),
 - la pose sur dormants existants,
 - la mise en œuvre du calfeutrement et des habillages de finition.

6 - Le contrôle qualité de la pose

- le contrôle du bon fonctionnement de la menuiserie,
- le contrôle de la finition de l'ouvrage : esthétique, étanchéité...,
- la réception de chantier à l'aide d'un PV de réception.

À savoir

Le plus de la formation : 70 % du temps en pratique

Équipement du stagiaire : venir équipé de chaussures de sécurité, de vêtements de travail, d'une paire de gants et de lunettes de protection.

A savoir : remise du calepin de chantier « Fenêtres et portes extérieures – neuf et rénovation – bois, métal, PVC »

Nature de la formation : action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Validation : attestation de formation à l'issue du stage